

รายการประกอบแบบก่อสร้าง แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว

งบประมาณปี 2564

.....
ให้สร้างแบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว เป็นอาคาร 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีชั้นละ 4 ครอบครัว บ้านใด 2 บ้านใด ตามแบบรูปและรายการ พร้อมทาสี ติดตั้งประปาและไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย
ใช้การได้ทันที สร้างลงตามผังบริเวณที่กำหนดให้

อาคารดังกล่าวประกอบด้วย

1. ใต้ถุนโล่งยาวตลอดมีบันได รวม 2 แห่ง
2. ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องพัก 4 หน่วย
3. ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพัก 4 หน่วย
4. ตู้เสื้อผ้า ตามแบบ 16 ตู้
5. เติ่งพร้อมเครื่องนอน 16 เติ่ง

รายการประกอบแบบเพิ่มเติมประกอบด้วย

1. งานตอกเสาเข็มเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด $0.22 \times 0.22 \times 21$ เมตร
2. งานพื้นเพิ่มรายการพื้นปูกระเบื้องเคลือบ $16" \times 16"$ แทนผิวพื้นขัดมันเรียบพื้นที่ 468 ตรม.
จากผิวพื้นขัดมันเรียบพื้นที่ 596 ตรม. จะเหลือพื้นที่ 128 ตรม.
3. งานผนัง ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ไขว่แนว เปลี่ยนเป็นผนังก่อคอนกรีตบล็อก
หน้า 7 ซม. ฉาบเรียบ
4. งานบัวเชิงผนัง บัวเชิงผนัง ไม้เนื้อแข็ง $\frac{3}{4}" \times 4"$ เปลี่ยนเป็นบัวกระเบื้อง 4" พร้อมคิ้ว PVC
5. โถส้วมนั่งราบบนราดน้ำ เปลี่ยนเป็นโถส้วมชักโครกแบบแยกชั้น
6. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร บ่อเกรอะ-บ่อซึม เปลี่ยนเป็นถังบำบัดสิ่งปฏิกูลรวมแบบเกรอะ
และกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ
7. งานดวงโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1×32 w (หลอดกลม) เปลี่ยนเป็นโคมไฟฟ้า LED 28 w
(หลอดกลม)
8. งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก) เพิ่มรายการเต้ารับสายทีวี จำนวน 16 ชุด
9. งานเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเดินสายเต้ารับสายทีวี จำนวน 16 ชุด
10. งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพิ่มแผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติจาก 8 ชุด เป็น 9 ชุด
สำหรับควบคุมระบบแสงสว่างชั้น 1 และชานพักบันได
11. งานพัดลมระบายอากาศ เพิ่มพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

